


	Sisältö Kuorilaattavälipohja Vedeneriste, muovimatto	
Suunnittelija	Työn nro	
	Päiväys	Tekijä
	VP22	

mittakaava 1:10



- 3 mm
- 1 Vedeneristys: PU-elastomeeriruiskute 3 mm
  - 2 Liittorakenne, paikalla valettu teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, BY 45 luokka A-3-30, kallistus  $\geq 1:100$ , kaivojen läheisyydessä  $\geq 1:50$
  - 3 Kuorilaatta rakennepiirustusten mukaan
  - 4 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

#### TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- kph:n lattiarakenteet tehtävä siten, että kynnyks  $\leq 25$  mm valmiista pinnasta
- rakennekosteuksien tulee ennen maton asentamista olla tuotteiden toimitusohjeiden mukaisia
- läpimenot ja kaivojen liittymät materiaalityöohjeen mukaan
- materiaalit eivät saa tuottaa haitallisia päästöjä
- LVI-installaatiot tuettava sekä valupaineelle että -nosteelle
- kuorilaatan tulee täyttää viranomaisten asettamat vaatimukset
- rakennetyypin käyttö edellyttää, että kylpyhuoneet ovat päällekkäin

ÄÄNENERISTÄVYYS:  $R'_w = 55$  dB, SRMK C1 vertailuarvo  
PALONKESTOLUOKKA: REI 60