


	Sisältö Kuorilaattavälipohja Alapuolinen lisäpaloeriste	
Suunnittelija	Työn nro	VP28
	Päiväys	

mittakaava 1:10



- 50...80 mm
- 1 Kuorilaataston yläpuoliset rakenteet
  - 2 Liittorakenne, paikalla valettu teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, BY 45 luokka A-3-30
  - 3 Kuorilaatta rakennepiirustusten mukaan
  - 4 Palonsuojalevy FPS14, liimauskiinnitys tyyppihyväksynnän mukaan  $\lambda d = 0,037$
  - 5 Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

#### TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- LVI-installaatiot tuettava sekä valupaineelle että -nosteelle
- kuorilaatan tulee täyttää viranomaisten asettamat vaatimukset
- Palovillan reunat pinnoitettu tai listoitettu
- vuorivillalevyt kiinnitetään palonkestävällä liimalla tai ruuvikiinnityksellä tyyppihyväksynnän ja eristevalmistajan ohjeen mukaan, ennen liimausta liimattavat pinnat on puhdistettava irtonaisesta pölystä ja muista epäpuhtauksista

#### PALONKESTOLUOKKA:

REI120: FPS14, 50 mm  
REI180: FPS14, 60 mm  
REI240: FPS14, 80 mm