


	Sisältö Kuorilaattavälipohja Askeläänieristyslevy Kelluva pintalaatta kuitubetonia	
Suunnittelija	Työn nro	
	Päiväys	Tekijä
	VP26	

mittakaava 1:10



- | | | |
|-------|---|---|
| | 1 | Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan |
| 40 mm | 2 | Kuitubetonilaatta (teräskuitu), BY 45 luokka A-4-30; kuitu 30 mm 30 kg/bet-m ³ |
| | 3 | Suodatinkangas |
| 30 mm | 4 | Askeläänieristyslevy, dynaaminen jäykkyys ≤ 20 MN/m ³ |
| | 5 | Liittorakenne, paikalla valettu teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, BY 45 luokka A-3-30 |
| | 6 | Kuorilaatta rakennepiirustusten mukaan |
| | 7 | Pintakäsittely huoneselityksen mukaan |

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- pintalaatan runkoaine max 8 mm, mahd. saumajako ja nurkkien aukaisut rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
- pintalaatta irroitetaan joustavalla rakenteella irti ympäröivistä seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista
- LVI-installaatiot tuettava sekä valupaineelle että -nosteelle
- kuorilaatan tulee täyttää viranomaisten asettamat vaatimukset

ÄÄNENERISTÄVYYS: $R'w \geq 55$ dB, $L'_{n,w} \leq 53$ dB, SRMK C1 vertailuarvo
PALONKESTOLUOKKA: REI 60