


	Sisältö Kuurilaattavälipohja Vedeneriste, siveltävä Lattialaatoitus	
Suunnittelija	Työn nro	
	Päiväys	Tekijä
VP23		

mittakaava 1:10



$\leq 30 \text{ mm}$

- 1 Lattialaatat, huoneselityksen mukaan, ja kiinnityslaasti
- 2 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
- 3 Liittorakenne, paikalla valettu teräsbetoni-laatta rakennepiirustusten mukaan, BY 45 luokka A-3-30, kallistus $\geq 1:100$, kaivojen läheisyydessä $\geq 1:50$; lattialämmitys
- 4 Kuorilaatta rakennepiirustusten mukaan
- 5 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- laastien tulee olla yhteensopivia vedeneristysjärjestelmän kanssa
- ennen vedeneristysten asennusta betonirakenteen rakennekosteuden tulee olla riittävästi poistunut (vedeneristysjärjestelmän vaatimus)
- läpimenot ja kaivojen liittymät kaivantoimittajan ja vedeneristysjärjestelmän toimittajan ohjeen mukaan
- LVI-installaatiot tuettava sekä valupaineelle että -nosteelle
- kuorilaatan tulee täyttää viranomaisten asettamat vaatimukset
- rakennetyypin käyttö edellyttää, että kylpyhuoneet ovat päällekkäin

ÄÄNENERISTÄVYYS: $R'_w = 55 \text{ dB}$, SRMK C1 vertailuarvo
PALONKESTOLUOKKA: REI 60