


	Sisältö Kuorilaattavälipohja Askeläänieristyslevy Kelluva kuituvahvisteinen tasoitelaatta	
Suunnittelija	Työn nro	
	Päiväys	Tekijä
	VP27	

mittakaava 1:10



- | | |
|---|--|
| 25 . . . 40 mm

30 mm | 1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
2 Sementtiperustainen, kuituvahvisteinen tasoitelaatta rakennusselityksen mukaan (Maxit Floor 4350 tai 4320 pumpattuna + Maxit Floor 4945 lasikuituverkko), pinta BY 45 luokka A-4-30
3 Suodatinkangas
4 Askeläänieristyslevy, dynaaminen jäykkyys $\leq 20 \text{ MN/m}^3$
5 Liittorakenne, paikalla valettu teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, BY 45 luokka A-3-30
6 Kuorilaatta KL 70, rakennepiirustusten mukaan
7 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan |
|---|--|

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- pintalaatta irroitetaan joustavalla rakenteella irti ympäröivistä seinistä ja muista kantavista rakenteista sekä LVI-laitteista ja putkista
- LVI-installaatiot tuettava sekä valupaineelle että -nosteelle
- kuorilaatan tulee täyttää viranomaisten asettamat vaatimukset

ÄÄNENERISTÄVYYS: $R'_w \geq 55 \text{ dB}$, $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$, SRMK C1 vertailuarvo
 PALONKESTOLUOKKA: REI 60