


	Sisältö Ontelolaattavälipohja Pintabetoni Vedeneristys	
Suunnittelija	Työn nro	VP3
	Päiväys	

mittakaava 1:10



3 mm
60...100 mm

- 1 Vedeneristys: PU-elastomeeriruiskute 3 mm
- 2 Pintabetoni, BY 45 luokka A-4-30, rauditus 5-150 B500K
- 3 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
- 4 Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- kaikki ontelolaattojen lävistyksset esim. sähköputket tiivistetään akustisella ja elastisella palokitillä
- betonin rakennekosteuden tulee ennen pintamateriaalin asentamista olla RYL:n ja tuotteiden toimitusohjeiden mukainen
- vedeneristysten nostot (≥ 100 mm seinille, korokepetien juurille ja lävistyksissä) liittyvät lattiakaivoon ja lävistyksset rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
- ontelolaataston pituussuuntaisiin saumoihin ei saa sijoittaa sähköputkituksia; poikittaisiin saumoihin max. 3 putkea/sauma