


	Sisältö Ontelolaattavälipohja Pintabetoni	
Suunnittelija	Työn nro	
	Päiväys	Tekijä
	VP2	

mittakaava 1:10



50...70 mm

- 1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
- 2 Pintabetoni, BY 45 luokka A-4-30 (nimellispaksuus 70 mm)
- 3 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
- 4 Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- kaikki ontelolaattojen lävistyksen esim. sähköputket tiivistetään akustisella ja elastisella palokitillä
- betonin rakennekosteuden tulle ennen pintamateriaalin asentamista olla RYL:n ja tuotteiden toimitusohjeiden mukainen
- ontelolaatatason pituussuuntaisiin saumoihin ei saa sijoittaa sähköputkituksia; poikittaisiin saumoihin max. 3 putkea/sauma