


	Sisältö		
	Ontelolaattaväli pohja		
	Tasoite		
Suunnittelija	Työn nro		VP1
	Päiväys	Tekijä	

mittakaava 1:10



3 . . . 20 mm

- 1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
- 2 Tasoite, rakennuselityksen mukaan (nimellispaksuus 20 mm)
- 3 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
- 4 Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

#### TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- kaikki ontelolaattojen lävistyksen esim. sähköputket tiivistetään akustisella ja elastisella palokitillä
- ontelolaattaston pituussuuntaisiin saumoihin ei saa sijoittaa sähköputkituksia; poikittaisiin saumoihin max. 3 putkea/sauma
- ontelolaattojen päätytuella käytetään tarvittaessa sähköputkivarausta