

Allmänna montageföreskrifter för betongelement

I denna föreskrift är beställaren, beställaren av montagearbetet och entreprenören den som utför montagearbetet.

1§ Tillämpningsområdet för dessa föreskrifter

I Leveransavtal för betongelement där montaget ingår, följes dessa montageföreskrifter. Föreskriften kompletterar de allmänna inköps- och leverans villkoren för byggprodukter (RYHT 2000). Dessa föreskrifter kan även modifierat tillämpas vid enbart montageentreprenader, utan materialleverans.

2§ Omfattningen av montagearbetet

Montagearbetet omfattar, montaget av de element som ingår i affären enligt uppgjorda planer, fastsatta i sina slutliga lägen. Arbets- och ansvarsområden för arbetsplatsen preciseras närmare i bilaga.

3§ Montageplanen

Montageplanen för montaget upprättas av entreprenören tillsammans med huvudkonstruktören samt beställarens representant. Montageplanen är den tekniska planeringen för montagearbetet. Vid uppgörandet av planen fästes speciell vikt vid arbetsmiljön och -skyddet och det uppgjorda arbetsskyddsdocumentet på arbetsplatsen.

4 Startinspektion samt mottagningsyn

Före montagearbetet påbörjas, hålles vid behov, på arbetsplatsen en syn med beställare och leverantör, där man noterar situationen på arbetsplatsen, går igenom montageplanen och kvalitetskraven för montaget, och där man fastslår den exakta montagestarten samt tidtabellen. Under arbetets gång hålls separata syner rnn någondera parten så kräver.

En mottagningsyn för montaget där beställare och entreprenören närvarar, bör hållas omedelbart då montaget eller överenskommen del därav är utförd. Protokoli uppgöres från dessa syner och inspektioner.

5§ Tillfartsvägar, montageplatser och mellanlager

Beställaren ansvarar för att vägarna på och till arbetsplatsen samt till mellanlager och lager- och montageområden följer montageplanen och är tillräckligt jämna och har den bärförmåga som transportfordonen samt lyftutrustningen kräver. Beställaren bör skriftligen meddela före avtalsuppgöret, om hinder, platsgjutna konstruktioner, övriga konstruktioner eller schakt osv. som kan påverka kontinuerligt montagearbete så dessa kan beaktas i montageplanen.

Entreprenören ansvarar för mellanlagring av element på område som beställaren hänvisar.

6§ Grundkonstruktioner och montagegods

Beställaren ansvarar för måttnoggrannheten på det gods som man själv monterar. Leverantör samt montör av montagegods preciseras i bifogad ansvarstabell. Vardera parten ansvarar enligt ansvarstabellen både för kvaliteten samt måttnoggrannheten för det material man anskaffar och monterar.

7§ Montage under den kalla årstiden

Under den kalla årstiden ansvarar beställaren för den snöröjning som krävs för att montage skall kunna fortgå. Eventuella övriga åtgärder preciseras i ansvarstabellen.

RTT/ Betoniteollisuus ry

8§ Arbetsskyddet

Beställaren och entreprenören ansvarar gemensamt samt vardera för sin egen del för arbetarskyddet. En närmare ansvarsfördelning finns i ansvarsfördelningstabellen.

9§ Efterarbeten som hör till montaget

Entreprenören utför omedelbart, efter montaget då omständigheterna det tillåter, efterarbeten som ingår i leveransen, som kapning av lyftöglor, lappning och lagning av urslagningar samt städning. Att efterarbetena ej är kompietta, är ej något hinder för mottagning av entreprenörens arbete.

10 Omständigheterna på arbetsplatsen

Entreprenören beredes under montagetiden utan ersättning användning till nödvändiga kontors- och lagerutrymmen, telefon, fax, vatten, belysning på montageplatsen, el och övrig energi som behövs vid montaget samt socialutrymmen.

11 Montagets framskridande

En smidig framdrift av montaget, förutsätter att både beställare och entreprenör följer i sina leveranser den överenskomna montageplanen samt leveranstiderna. Beställaren ombesörjer och ansvarar för att montaget kan fortgå ostört och även vid separat överenskommelse efter den normala arbetsdagens slut. Om montaget måste stoppas beroende på andra än entreprenörens omständigheter, eller om större lyftkran måste användas än den som förutsatts i montageplanen, berättigas entreprenören att få full ersättning för förändringen.

12 Anlitande av tredjepart vid montaget

Entreprenören äger rätt att utföra montaget eller del därav med en tredje part. Entreprenören bör godkänna sin entreprenör hos beställaren, som med skäl原因 kan vägra att godkänna denna. Detta minskar inte entreprenörens avtalsmässiga ansvar mot beställaren

13 Ansvarsöverföring

Då ett montagearbete ingår leveransen överförs produktansvaret för produkten till beställaren då montagearbetet är utfört, oberoende av om mottagningssynen är gjord. Ifall montage försenas eller avbryts på grund av andra än entreprenörens egna orsaker, har beställaren olycksfallsansvar både för produkten och för den redan utförda arbetsprestationen, för den tid som produkterna måste mellanlagras på arbetsplatsen.