


	Sisältö Ontelolaatta–alapohja, tuuletettu Yläpuolinen solupolystyreenieriste Kelluva pintalaatta; askeläänieristys	
Suunnittelija	Työn nro	
	Päiväys	Tekijä
AP10		

mittakaava 1:10



- | | | |
|---------------|----|---|
| 70...90 mm | 1 | Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan |
| | 2 | Teräsbetoni-laatta, BY 45 luokka A-4-30, keskeinen rauditus 6-150 B500K |
| | 3 | Suodatinkangas |
| 30 mm | 4 | Askeläänieristelevy, $\lambda d = 0,039$ |
| 170 mm | 5 | Solupolystyreenilevy EPS 100 LATTIA 70 + 100 mm, levyjen saumat limitettyä, $\lambda d = 0,036$ |
| | 6 | Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan |
| ≥ 800 mm | 7 | Tuuletettu alustatila (SRMK D1) |
| ≥ 300 mm | 8 | Salaojituseros, sepeli $\phi 6...32$ mm; kapillaarikatko |
| | 9 | Suodatinkangas ≥ 120 g/m ² (KL II), kun pohjamaa on savea tai silttiä |
| | 10 | Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50 |
- TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:
- humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta
 - ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla
 - alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa, tuuletusaukkojen määrä enintään 8 % alapohjan pinta-alasta
 - viemäreiden ja huoltoreittien kohdalla alustatila ≥ 1200 mm
 - pintalaatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin sekä pintarakenteen liikuntasauvat rakennepiirustusten mukaan
 - pintalaatta irroitetaan joustavalla rakenteella irti ympäröivistä seinistä ja muista kantavista rakenteista, LVI-laitteista ja putkista
 - 300 mm sepeli $\phi 6...32$ mm, voidaan korvata 200 mm pestyllä sepelillä $\phi 6...32$ mm
- LÄMMÖNLÄPÄISYKEROIN: 0,17 W/m² K, SRMK C3-2010 vertailuarvo 0,17