


	Sisältö Massiivilaattaelementti Parveke, lattiaelementti Askeläänieristetty lattia	
Suunnittelija	Työn nro	
	Päiväys	Tekijä
	VP51	

mittakaava 1:10



- ≥ 160 mm
- 1 Pintamateriaali ja -käsittely, rakennus- ja elementtityöselityksen mukaan
  - 2 Teräsbetonilaatta, rakenne- ja elementtipiirustusten mukaan, vesitiivis, säänkestävä  
Reunapalkit ≥ 280 mm
  - 3 Pintakäsittely, rakennus- ja elementtityöselityksen mukaan

#### TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- parvekelaatan nostoelimet ruostumattomia
- säänkestävyysvaatimukset BY50, rasitusluokka XC3,4 ; XF1,3 mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI 30...60