


	Sisältö Ontelolaattavälipohja Kylpyhuone-elementtien välinen välipohja	
Suunnittelija	Työn nro	
	Päiväys	Tekijä
		VP5

mittakaava 1:10



- | | | |
|----------------|---|---|
| | 1 | Kylpyhuone-elementin alapohja |
| 80 . . . 95 mm | 2 | Joustavat asennuspalat kylpyhuone-elementin alla kph-elementtitoimittajan ohjeen mukaan; tarvittaessa teräksiset lisäasennuspalat |
| | 3 | Lovettu ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan |
| | 4 | Ilmaväli, tuuletettu |
| 50 mm | 5 | Mineraalivilla: ryhmä 02.005, vähintään 1/4 kph-elementin yläpohjan alasta (alapuolisen kph-elementin katossa) |
| | 6 | Kylpyhuone-elementin yläpohja |

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- kph-elementin liittymät laatastoon detaljipiirustusten mukaan
- kylpyhuoneen lattiarakenteet tehtävä siten, että kynnyksen korkeus ≤ 20 mm valmiista pinnasta
- villassa pölyämisen estävä pinnoite
- kaikki ontelolaattojen lävistykset esim. sähköputket tiivistetään akustisella ja elastisella palokitillä
- ontelolaatastoon pituussuuntaisiin saumoihin ei saa sijoittaa sähköputkituksia; poikittaisiin saumoihin max. 3 putkea/sauma