


	Sisältö Kuorilaattavälipohja Ilmaväli ja mineraalivilla Alapuolelta äänieristetty välipohja	
Suunnittelija	Työn nro	
	Päiväys	Tekijä
	VP29	

mittakaava 1:10



- | | |
|-----------|---|
| | 1 Kuorilaataston yläpuoliset rakenteet |
| | 2 Liittorakenne, paikalla valettu teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, BY 45 luokka A-3-30 |
| | 3 Kuorilaatta rakennepiirustusten mukaan |
| 50 mm | 4 Ilmaväli |
| 70 mm | 5 Mineraalivilla, ripustettu puurunko 70x45 k400 tai teräsrunko R70 k400 |
| 2 x 13 mm | 6 Kaksinkertainen kipsilevy, saumat limittäin |
| | 7 Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan |

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- LVI-installaatiot tuettava sekä valupaineelle että -nosteelle
- kuorilaatan tulee täyttää viranomaisten asettamat vaatimukset
- levyjen liittymäkohdat seiniin ja toisiinsa tiivistetään akustisella saumamassalla
- alakaton lävistykset kitataan akustisesti (lävistysten määrä minimoitava)