


	Sisältö Kuurilaattavälipohja Lautaparketti tai laminaatti	
Suunnittelija	Työn nro	
	Päiväys	Tekijä
	VP24	

mittakaava 1:10



- |           |   |  |
|-----------|---|--|
| n . 10 mm | 1 | Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan   |
| n . 5 mm  | 2 | Joustava parketin alusmateriaali, Upofloor Tuplex tai vastaava                                     |
|           | 3 | Liittorakenne, paikalla valettu teräsbetoni laatta rakennepiirustusten mukaan, BY 45 luokka A-3-30 |
|           | 4 | Kuurilaatta rakennepiirustusten mukaan   |
|           | 5 | Pintakäsittely huoneselityksen mukaan  |

#### TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- muovimaton tulee täyttää askeläänivaatimukset
- LVI-installaatiot tuettava sekä valupaineelle että -nosteelle
- kuurilaatan tulee täyttää viranomaisten asettamat vaatimukset

ÄÄNENERISTÄVYYS:  $R'_w = 55$  dB,  $L'_{n,w} = 53$  dB, SRMK C1 vertailuarvo  
PALONKESTOLUOKKA: REI 60